

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Remont Regionalnej Izby Pamięci

Adres: Piękna 8
18-420 Jedwabne

Kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Inwestor: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
Piękna 8
18-420 Jedwabne

Wykonawca: Obsługa Inwestycji Budowlanych Izabela Zaczek
Spokojna 10
18-400 Stare Kupiski

Sporządził: inż. Izabela Zaczek
Sprawdził:
Data opracowania: 11.02.2020 r.

Inwestor
Strona tytułowa przedmiaru

Wykonawca

inż. bud. *Izabela Zaczek*
Izabela Zaczek
Właściciel

Obsługa Inwestycji Budowlanych
Izabela Zaczek
Stare Kupiski, ul. Spokojna 10
18-400 Łomża, tel. 602 189 476
NIP: 718-172-27-16, R: 368891264

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Remont klatki schodowej (K1)			
1.1	45111300-1 CPV	Roboty rozbiórkowe			
1.1.1	KNR 4-01 0811-0700 stopnice podstopnice spocznik międzypiętrowy spocznik dolny+powierzchni a podschodowa	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - skucie gresu na klatce schodowej (1,23*(0,30+0,28+0,28+0,26+0,26+0,27))+(1,22*(0,26*6)) (1,23*(0,19+0,16+0,16+0,16+0,16+0,16+0,16+0,16))+(1,22*(0,16*7)) 2,77*1,0 (1,69*1,26)+(1,40*4,29)	m2 m2 m2 m2	 3,933 2,770 8,135	14,838
1.1.2	KNR 4-01 (P2) 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (2,66*2,15)+(1,69*2,15)+(2,60*1)+(0,5*2,6*1,15)	m2 m2	 13,447	13,447
1.1.3	KNR-W 4-01 (P3) 0109-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (4,75*0,72*0,06)+(14,838*0,01)+(13,447*0,01)	m3 m3	 0,488	0,488
1.1.4	KNR-W 4-01 (P4) 0109-1200	Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi 0,488	m3 m3	 0,488	0,488
1.2	45430000-0 CPV	Pokrywanie podłóg i ścian			
1.2.1	KNR 2-02 (P5) 0815-0300 analogia	Gładź tynkowa wapienna na ścianach 13,447	m2 m2	 13,447	13,447
1.2.2	KNR 2-02 (P6) 0815-0300 analogia	Gładź szpachlowa wapienna na ścianach i suficie (1,69*2,15*2)+(2,66*2,15)+(2,6*1,0)+(0,5*2,6*1,15)+(1,40*1,0)+(1,69*1,26)+(4,29*1,4)	m2 m2	 26,616	26,616
1.2.3	NNRNKB 2-02U (P7) 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi - ściany (1,69*2,15)+(2,66*2,15)+(2,6*2,15)+(2,6*1,0)+(0,5*2,6*1,15)+(2,98*3,06)+(2,77*2,31)+(2,98*3,06)	m2 m2	 43,674	43,674
1.2.4	NNRNKB 2-02U (P8) 1134-0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi - sufit (2,66*3,06)+(1,69*1,26)+(1,40*4,29)	m2 m2	 16,275	16,275
1.2.5	KNR 2-02 (P9) 1505-0100 analogia	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą dyspersyjno-krzemianową (ściany i sufit) 43,674+16,275	m2 m2	 59,949	59,949
1.2.6	KNR-W 4-01 (P10) 0803-0200 analogia	Uzupełnienie posadzki cementowej jednolitej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu, z zatarciem na gładko - zaprawa naprawczą do betonu np. ATLAS FILER S o grubości do 50 mm 14,838	m2 m2	 14,838	14,838
1.2.7	KNR-W 4-01 (P11) 0803-0200 analogia	Uzupełnienie posadzki cementowej jednolitej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu, z zatarciem na gładko - zaprawa wyrównująca np. ATLAS ZW 330 o grubości do 30 mm 14,838	m2 m2	 14,838	14,838
1.2.8	KNR 2-02 (P12) 1118-0800	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - gres techniczny, mat, 30x30 cm, R10 14,838	m2 m2	 14,838	14,838
1.2.9	KNR-I 0-12 (P13) 1119-0500 analogia schody spocznik dolny+powierzchni a podschodowa	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15 cm - bez przecinania płytek układanych na klej metodą zwykłą - cokoliki z płytek gresowych o wymiarach 7,2x30 cm 0,3+(2*0,28)+(2*0,26)+0,27+1,0+2,77+(7*0,26)+0,19+(6*0,16)+(7*0,16) 1,69+2,66+4,29	m m	 9,510 8,640	18,150
1.2.10	KNR 7-12 (P14) 0101-0200	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji kratowych, stan wyjściowy powierzchni B 4,75*0,7	m2 m2	 3,325	3,325
1.2.11	KNR 4-01 (P15) 1212-0500	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych - malowanie balustrady schodowej 4,75*0,7	m2 m2	 3,325	3,325

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
2		Remont czterech pomieszczeń piwnicznych			
2.1		Remont pomieszczenia gospodarczego (0.1)			
2.1.1	45111300-1 CPV	Roboty rozbiórkowe			
2.1.1.1	KNR 4-01 0818-0500	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV	m2		9,242
		2,56*3,61	m2	9,242	
2.1.1.2	KNR 4-01 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		43,274
		$((2,56+3,61)*2*2,12)+(0,56*4,21)+(0,6*2,56)+(3,14*4,21)$	m2	43,274	
2.1.1.3	KNR-W 4-01 0353-0700	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - wykucie ościeżnicy stalowej	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
2.1.1.4	KNR-W 4-01 0109-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		0,538
		$(9,242*0,01)+(43,274*0,01)+(5*0,05*0,05)$	m3	0,538	
2.1.1.5	KNR-W 4-01 0109-1200	Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi	m3		0,538
		0,538	m3	0,538	
2.1.2	45430000-0 CPV	Pokrywanie podłóg i ścian			
2.1.2.1	KNR 2-02 0815-0300 analogia	Gładź tynkowa wapienna na ścianach	m2		30,054
		$((2,56+3,61)*2*2,12)+(0,56*4,21)+(0,6*2,56)$	m2	30,054	
2.1.2.2	KNR 2-02 0815-0300 analogia	Gładź szpachlowa wapienna na ścianach i suficie	m2		43,274
		$((2,56+3,61)*2*2,12)+(0,56*4,21)+(0,6*2,56)+(3,14*4,21)$	m2	43,274	
2.1.2.3	KNR 2-02 0815-0300 analogia	Gładź szpachlowa wapienna- ościeża okienne	m2		1,672
		$(1,0*0,55*2)+(0,52*0,55*2)$	m2	1,672	
2.1.2.4	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi - ściany	m2		31,726
		$((2,56+3,61)*2*2,12)+(0,56*4,21)+(0,6*2,56)+1,672$	m2	31,726	
2.1.2.5	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi - sufit	m2		13,219
		3,14*4,21	m2	13,219	
2.1.2.6	KNR 2-02 1505-0100 analogia	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą dyspersyjno-krzemianową (ściany i sufit)	m2		44,946
		$((2,56+3,61)*2*2,12)+(0,56*4,21)+(0,6*2,56)+(3,14*4,21)+1,672$	m2	44,946	
2.1.2.7	KNR-W 4-01 0803-0200 analogia	Uzupełnienie posadzki cementowej jednolitej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu, z zatarciem na gładko - zaprawa wyrównująca np. ATLAS ZW 330 o grubości do 30 mm	m2		9,242
		2,56*3,61	m2	9,242	
2.1.2.8	KNR 2-02 1118-0800	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - gres techniczny, mat, 30x30 cm, R10	m2		9,242
		9,242	m2	9,242	
2.1.2.9	KNR-I 0-12 1119-0500 analogia schody	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15 cm - bez przecinania płytek układanych na klej metodą zwykłą - cokoliki z płytek gresowych o wymiarach 7,2x30 cm	m		12,340
		$(2,56*2)+(3,61*2)$	m	12,340	
2.1.3	45421000-4 CPV	Roboty w zakresie stolarki budowlanej			
2.1.3.1	KNR-W 2-02 1025-0200 analogia	Ościeżnica stalowa wewnętrzzłokalowa do drzwi "80"	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
2.1.3.2	KNR-W 2-02 1022-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone o szer. 80 cm - ramiak skrzydła wypełniony pełną płytą wiórową, całość obustronnie oklejona płytą HDF pokrytą laminatem CPL (0,2mm). skrzydła okleinowane	m2		1,600
		0,8*2,0	m2	1,600	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
2.1.3.3 (P32)	KNR-W 2-02 1210-0100	Kraty stałe stalowe,prętowe osadzone w ścianach o powierzchni do 1 m2 - dostawa i montaż krat antywłamaniowych, wewnętrznych, jednoskrzydłowych, otwieranych, montowanych we wnęce okiennej, wykonanych ze stalowych profili kwadratowych (kolor biały) 1,0*0,52	m2 m2	0,520	0,520
2.1.3.4 (P33)	KNR 4-01 1212-0500	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych 1,0*0,52	m2 m2	0,520	0,520
2.1.4	45332000-3 CPV	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne			
2.1.4.1 (P34)	KNR-W 2-15 0203-0400	Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 160 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach,wewnątrz budynków - wymiana rury kanalizacyjnej 1,60	m m	1,600	1,600
2.2		Remont holu (0.2)			
2.2.1	45111300-1 CPV	Roboty rozbiórkowe			
2.2.1.1 (P35)	KNR 4-01 0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - skucie gresu 4,35*3,25	m2 m2	14,138	14,138
2.2.1.2 (P36)	KNR-W 4-01 0353-0700	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - wykucie ościeżnicy stalowej 1	szt. szt.	1,000	1,000
2.2.1.3 (P37)	KNR-W 4-01 0109-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (14,138*0,01)+(5*0,05*0,05)	m3 m3	0,154	0,154
2.2.1.4 (P38)	KNR-W 4-01 0109-1200	Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi 0,154	m3 m3	0,154	0,154
2.2.2	45430000-0 CPV	Pokrywanie podłóg i ścian			
2.2.2.1 (P39)	KNR 2-02 0815-0300 analogia	Gładź szpachlowa wapienna na ścianach i suficie (4,35*2*2,10)+(3,25*2*2,10)+(4,35*0,6)+(4,35*3,85)	m2 m2	51,278	51,278
2.2.2.2 (P40)	KNR 2-02 0815-0300 analogia	Gładź szpachlowa wapienna- ościeża okienne ((1,0*0,55*2)+(0,52*0,55*2))*2	m2 m2	3,344	3,344
2.2.2.3 (P41)	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi - ściany (4,35*2*2,10)+(3,25*2*2,10)+(4,35*0,6)	m2 m2	34,530	34,530
2.2.2.4 (P42)	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi - sufit 4,35*3,85	m2 m2	16,748	16,748
2.2.2.5 (P43)	KNR 2-02 1505-0100 analogia	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą dyspersyjno-krzemianową (ściany i sufit) (4,35*2*2,10)+(3,25*2*2,10)+(4,35*0,6)+(4,35*3,85)	m2 m2	51,278	51,278
2.2.2.6 (P44)	KNR-W 4-01 0803-0200 analogia	Uzupełnienie posadzki cementowej jednolitej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu,z zatarciem na gładko - zaprawa wyrównująca np. ATLAS ZW 330 o grubości do 30 mm 4,35*3,25	m2 m2	14,138	14,138
2.2.2.7 (P45)	KNR-W 4-01 0803-0200 analogia	Uzupełnienie posadzki cementowej jednolitej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu,z zatarciem na gładko - zaprawa wyrównująca np. ATLAS ZW 330 o grubości do 30 mm 4,35*3,25	m2 m2	14,138	14,138
2.2.2.8 (P46)	KNR 2-02 1118-0800	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.l.nr 8/96) - gres techniczny, mat, 30x30 cm, R10 4,35*3,25	m2 m2	14,138	14,138
2.2.2.9 (P47)	KNR-I 0-12 1119-0500 analogia schody	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15 cm - bez przecinania płytek układanych na klej metodą zwykłą - cokoliki z płytek gresowych o wymiarach 7,2x30 cm (4,35*2)+(3,25*2)	m m	15,200	15,200
2.2.3	45421000-4 CPV	Roboty w zakresie stolarki budowlanej			
2.2.3.1 (P48)	KNR-W 2-02 1025-0200 analogia	Ościeżnica stalowa wewnątrzlokalowa do drzwi "90"	szt.		1,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		1	szt.	1,000	
2.2.3.2 (P49)	KNR-W 2-02 1022-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone o szer. 90 cm - ramiak skrzydła wypełniony pełną płytą wiórową, całość obustronnie oklejona płytą HDF pokrytą laminatem CPL (0,2mm). skrzydła okleinowane 0,9*2,0	m2 m2	 1,800	1,800
2.2.3.3 (P50)	KNR-W 2-02 1210-0100	Kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w ścianach o powierzchni do 1 m2 - dostawa i montaż krat antywłamaniowych, wewnętrznych, jednoskrzydłowych, otwieranych, montowanych we wnęce okiennej, wykonanych ze stalowych profili kwadratowych (kolor biały) 1,0*0,52*2	m2 m2	 1,040	1,040
2.2.3.4 (P51)	KNR 4-01 1212-0500	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych 1,0*0,52*2	m2 m2	 1,040	1,040
2.2.4	45330000-9 CPV	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne			
2.2.4.1 (P52)	KNR-I 0-35 0209-0800 analogia	Montaż grzejników stalowych typu CV22, dwupłytkowych o wysokości 600 mm z zestawem wsporników montażowych o dł. 1400 mm z zaworem i głowicą termostaticzną 1	szt. szt.	 1,000	1,000
2.3		Remont pomieszczenia Regionalnej Izby Pamięci (0.3)			
2.3.1	45111300-1 CPV	Roboty rozbiórkowe			
2.3.1.1 (P53)	KNR 4-01 0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - skucie gresu (7,60*4,08)+(0,95*2,68)+(4,86*4,30)	m2 m2	 54,452	54,452
2.3.1.2 (P54)	KNR-W 4-01 0109-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 54,452*0,01	m3 m3	 0,545	0,545
2.3.1.3 (P55)	KNR-W 4-01 0109-1200	Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi 0,545	m3 m3	 0,545	0,545
2.3.2	45430000-0 CPV	Pokrywanie podłóg i ścian			
2.3.2.1 (P56)	KNR 2-02 0815-0300 analogia	Gładź szpachlowa wapienna na ścianach i suficie (0,55*2,15*2)+(0,95*2,15)+(0,86*2,15*2)+(0,95*2,15)+(4,08*0,3*2)+(4,08*0,95)+(7,60*4,08)+(4,86*4,3)+(4,08*2,15)	m2 m2	 77,150	77,150
2.3.2.2 (P57)	KNR 2-02 0815-0300 analogia	Gładź szpachlowa wapienna- ościeża okienne ((1,0*0,55*2)+(0,52*0,55*2))*3	m2 m2	 5,016	5,016
2.3.2.3 (P58)	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi - ściany (0,55*2,15*2)+(0,95*2,15)+(0,86*2,15*2)+(0,95*2,15)+(4,08*0,3*2)+(4,08*0,95)+5,016+(4,08*2,15)	m2 m2	 30,260	30,260
2.3.2.4 (P59)	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi - sufit (7,60*4,08)+(4,86*4,3)	m2 m2	 51,906	51,906
2.3.2.5 (P60)	KNR 2-02 1505-0100 analogia	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą dyspersyjno-krzemianową (ściany i sufit) (0,55*2,15*2)+(0,95*2,15)+(0,86*2,15*2)+(0,95*2,15)+(4,08*0,3*2)+(4,08*0,95)+(7,60*4,08)+(4,86*4,3)+5,016+(4,08*2,15)	m2 m2	 82,166	82,166
2.3.2.6 (P61)	KNR-W 4-01 0803-0200 analogia	Uzupełnienie posadzki cementowej jednolitej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu, z zatarciem na gładko - zaprawa naprawczą do betonu np. ATLAS FILER S o grubości do 50 mm (7,60*4,08)+(0,95*2,68)+(4,86*4,30)	m2 m2	 54,452	54,452
2.3.2.7 (P62)	KNR-W 4-01 0803-0200 analogia	Uzupełnienie posadzki cementowej jednolitej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu, z zatarciem na gładko - zaprawa wyrównująca np. ATLAS ZW 330 o grubości do 30 mm (7,60*4,08)+(0,95*2,68)+(4,86*4,30)	m2 m2	 54,452	54,452
2.3.2.8 (P63)	KNR 2-02 1118-0800	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - gres techniczny, mat, 30x30 cm, R10 (7,60*4,08)+(0,95*2,68)+(4,86*4,30)	m2 m2	 54,452	54,452
2.3.2.9 (P64)	KNR-I 0-12 1119-0500 analogia	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15 cm - bez przecinania płytek układanych na klej metodą zwykłą - cokoliki z płytek gresowych o wymiarach 7,2x30 cm	m		4,720

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
	schody	$(0,55*2)+(0,86*2)+(0,95*2)$	m	4,720	
2.3.2.10 (P65)	KNR-K 04 0403-0300 analogia	Impregnacja okładzin klinkierowych i kamiennych w systemie renowacji budownictwa Reno - impregnacja cegły preparatem do powierzchni wewnętrznych np. Dynasil® ST $(7,60*2,15*2)+(4,86*2,15*2)$	m2 m2	 53,578	53,578
2.3.2.11 (P66)	KNR 2-02 1505-0100 analogia	Malowanie lakierobejcą belek drewnianych podstropowych i podokienników $((0,3*4,08*2)+(0,2*4,08))*13+(0,65*1,0*3)$	m2 m2	 44,382	44,382
2.3.3	45421000-4 CPV	Roboty w zakresie stolarki budowlanej			
2.3.3.1 (P67)	KNR-W 2-02 1210-0100	Kraty stałe stalowe,prętowe osadzone w ścianach o powierzchni do 1 m2 - dostawa i montaż krat antywłamaniowych, wewnętrznych, jednoskrzydłowych, otwieranych, montowanych we wnęce okiennej, wykonanych ze stalowych profili kwadratowych (kolor biały) 1,0*0,52*3	m2 m2	 1,560	1,560
2.3.3.2 (P68)	KNR 4-01 1212-0500	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych 1,0*0,52*3	m2 m2	 1,560	1,560
2.3.4	45330000-9 CPV	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne			
2.3.4.1 (P69)	KNR-I 0-35 0209-0800 analogia	Montaż grzejników stalowych typu CV22, dwupłytowych o wysokości 600 mm z zestawem wsporników montażowych o dł. 1400 mm z zaworem i głowicą termostatyczną 3	szt. szt.	 3,000	3,000
2.4		Remont korytarza (0.4)			
2.4.1	45111300-1 CPV	Roboty rozbiórkowe			
2.4.1.1 (P70)	KNR 4-01 0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - skucie gresu 1,14*7,58	m2 m2	 8,641	8,641
2.4.1.2 (P71)	KNR 4-01 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 7,58*2,0	m2 m2	 15,160	15,160
2.4.1.3 (P72)	KNR-W 4-01 0109-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km $(8,641+15,160)*0,01$	m3 m3	 0,238	0,238
2.4.1.4 (P73)	KNR-W 4-01 0109-1200	Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi 0,238	m3 m3	 0,238	0,238
2.4.2	45430000-0 CPV	Pokrywanie podłóg i ścian			
2.4.2.1 (P74)	KNR 2-02 0815-0300 analogia	Gładź tynkowa wapienna na ścianach 7,58*2,0	m2 m2	 15,160	15,160
2.4.2.2 (P75)	KNR 2-02 0815-0300 analogia	Gładź szpachlowa wapienna na ścianach i suficie $((7,58+1,14)*2,0)+(1,14*7,58)$	m2 m2	 26,081	26,081
2.4.2.3 (P76)	KNR 2-02 0815-0300 analogia	Gładź szpachlowa wapienna- wnęki ścienne $((0,84*0,4*2)+(0,8*0,4*2))*3$	m2 m2	 3,936	3,936
2.4.2.4 (P77)	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi - ściany $((7,58+1,14)*2,0)+3,936$	m2 m2	 21,376	21,376
2.4.2.5 (P78)	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi - sufit (1,14*7,58)	m2 m2	 8,641	8,641
2.4.2.6 (P79)	KNR 2-02 1505-0100 analogia	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą dyspersyjno-krzemianową (ściany i sufit) $((7,58+1,14)*2,0)+3,936+(1,14*7,58)$	m2 m2	 30,017	30,017
2.4.2.7 (P80)	KNR-W 4-01 0803-0200 analogia	Uzupełnienie posadzki cementowej jednolitej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu,z zatarciem na gładko - zaprawa naprawczą do betonu np. ATLAS FILER S o grubości do 50 mm 7,58*1,14	m2 m2	 8,641	8,641

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
2.4.2.8 (P81)	KNR-W 4-01 0803-0200 analogia	Uzupełnienie posadzki cementowej jednolitej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu, z zatarciem na gładko - zaprawa wyrównująca np. ATLAS ZW 330 o grubości do 30 mm 7,58*1,14	m2 m2	 8,641	8,641
2.4.2.9 (P82)	KNR 2-02 1118-0800	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - gres techniczny, mat, 30x30 cm, R10 7,58*1,14	m2 m2	 8,641	8,641
2.4.2.10 (P83)	KNR-I 0-12 1119-0500 analogia schody	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15 cm - bez przecinania płytek układanych na klej metodą zwykłą - cokoliki z płytek gresowych o wymiarach 7,2x30 cm 7,58*1,14	m m	 8,720	8,720
2.4.2.11 (P84)	KNR-K 04 0403-0300 analogia	Impregnacja okładzin klinkierowych i kamiennych w systemie renowacji budownictwa Reno - impregnacja cegły preparatem do powierzchni wewnętrznych np. Dynasil® ST (7,58*2)-(0,84*0,8*3)	m2 m2	 13,144	13,144
2.4.2.12 (P85)	KNR 2-02 1505-0100 analogia	Malowanie lakierobejcą podokienników 0,9*0,4*3	m2 m2	 1,080	1,080
3		Remont korytarza i łazienki (0.5, 0.6, 0.7)			
3.1	45111300-1 CPV	Roboty rozbiórkowe			
3.1.1 (P86)	KNR 4-01 0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - skucie gresu (4,3*2,59)+(1,35*1,85)+(2,10*1,35)	m2 m2	 16,470	16,470
3.1.2 (P87)	KNR 4-01 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (4,30+(2,59*2))*2,25*0,5	m2 m2	 10,665	10,665
3.1.3 (P88)	KNR 4-04 0406-0300 analogia	Rozebranie sufitu podwieszanego z g-k (4,30*2,59)+(1,35*1,85)+(2,10*1,35)	m2 m2	 16,470	16,470
3.1.4 (P89)	KNR-W 4-01 0353-0700	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - wykucie ościeznicy stalowej 3	szt. szt.	 3,000	3,000
3.1.5 (P90)	KNR 4-02 0235-0600	Demontaż umywalki 2	kpl. kpl.	 2,000	2,000
3.1.6 (P91)	KNR 4-02 0235-0800	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl. kpl.	 2,000	2,000
3.1.7 (P92)	KNR-W 4-01 0109-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (16,47+10,665+16,47)*0,01+(6*0,05*0,05)	m3 m3	 0,451	0,451
3.1.8 (P93)	KNR-W 4-01 0109-1200	Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi 0,451	m3 m3	 0,451	0,451
3.2	45430000-0 CPV	Pokrywanie podłóg i ścian			
3.2.1 (P94)	KNR 2-02 0815-0300 analogia	Gładź tynkowa wapienna na ścianach (4,30+(2,59*2))*2,25*0,5	m2 m2	 10,665	10,665
3.2.2 (P95)	KNR 2-02 0815-0300 analogia	Gładź szpachlowa wapienna na ścianach (4,30*2,25*2)+(2,59*2,25*2)	m2 m2	 31,005	31,005
3.2.3 (P96)	KNR 2-02 0815-0300 analogia	Gładź szpachlowa wapienna- ościeża okienne ((1,0*0,55*2)+(0,52*0,55*2))*2	m2 m2	 3,344	3,344
3.2.4 (P97)	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi - ściany (4,30*2,25*2)+(2,59*2,25*2)	m2 m2	 31,005	31,005
3.2.5 (P98)	KNR-I 0-14 2012-0100	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym podwieszanym (płyta wodoodporna) (4,30*2,59)+(1,35*1,85)+(2,10*1,35)	m2 m2	 16,470	16,470

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
3.2.6 (P99)	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi - sufit (4,30*2,59)+(1,35*1,85)+(2,10*1,35)	m2 m2	 16,470	16,470
3.2.7 (P100)	KNR 2-02 1505-0100 analogia	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą dyspersyjno-krzemianową (ściany i sufit) (4,30*2,25*2)+(2,59*2,25*2)+(4,30*2,59)+(1,35*1,85)+(2,10*1,35)	m2 m2	 47,475	47,475
3.2.8 (P101)	KNR-W 4-01 0803-0200 analogia	Uzupełnienie posadzki cementowej jednolitej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu, z zatarciem na gładko - zaprawa naprawczą do betonu np. ATLAS FILER S o grubości do 50 mm (4,3*2,59)+(1,35*1,85)+(2,10*1,35)	m2 m2	 16,470	16,470
3.2.9 (P102)	KNR-W 4-01 0803-0200 analogia	Uzupełnienie posadzki cementowej jednolitej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu, z zatarciem na gładko - zaprawa wyrównująca np. ATLAS ZW 330 o grubości do 30 mm (4,3*2,59)+(1,35*1,85)+(2,10*1,35)	m2 m2	 16,470	16,470
3.2.10 (P103)	KNR 2-02 1118-0800	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - gres techniczny, mat, 30x30 cm, R10 (4,3*2,59)+(1,35*1,85)+(2,10*1,35)	m2 m2	 16,470	16,470
3.2.11 (P104)	KNR-I 0-12 1119-0500 analogia schody	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15 cm - bez przecinania płytek układanych na klej metodą zwykłą - cokoliki z płytek gresowych o wymiarach 7,2x30 cm ((4,30+2,59)*2)+((1,35+1,85)*2)+((2,10+1,35)*2)	m m	 27,080	27,080
3.3	45421000-4 CPV	Roboty w zakresie stolarki budowlanej			
3.3.1 (P105)	KNR-W 2-02 1025-0200 analogia	Ościeżnica stalowa wewnątrzlokalowa do drzwi "90" 1	szt. szt.	 1,000	1,000
3.3.2 (P106)	KNR-W 2-02 1025-0200 analogia	Ościeżnica stalowa wewnątrzlokalowa do drzwi "80" 2	szt. szt.	 2,000	2,000
3.3.3 (P107)	KNR-W 2-02 1022-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone o szer. 90 cm - ramiak skrzydła wypełniony pełną płytą wiórową, całość obustronnie oklejona płytą HDF pokrytą laminatem CPL (0,2mm). skrzydła okleinowane, podcięcie łazienkowe 0,9*2,0	m2 m2	 1,800	1,800
3.3.4 (P108)	KNR-W 2-02 1022-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone o szer. 80 cm - ramiak skrzydła wypełniony pełną płytą wiórową, całość obustronnie oklejona płytą HDF pokrytą laminatem CPL (0,2mm). skrzydła okleinowane, podcięcie łazienkowe 0,8*2,0*2	m2 m2	 3,200	3,200
3.3.5 (P109)	KNR-W 2-02 1210-0100	Kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w ścianach o powierzchni do 1 m2 - dostawa i montaż krat antywłamaniowych, wewnętrznych, jednoskrzydłowych, otwieranych, montowanych we wnęce okiennej, wykonanych ze stalowych profili kwadratowych (kolor biały) 1,0*0,52*2	m2 m2	 1,040	1,040
3.3.6 (P110)	KNR 4-01 1212-0500	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych 1,0*0,52*2	m2 m2	 1,040	1,040
3.4	45330000-9 CPV	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne			
3.4.1 (P111)	KNR-I 0-35 0209-0800 analogia	Montaż grzejników stalowych typu CV33, trzy płytowych o wysokości 600 mm z zestawem wsporników montażowych o dł. 1400 mm z zaworem i głowicą termostatyczną 1	szt. szt.	 1,000	1,000
3.4.2 (P112)	KNR 2-17 0206-0100 analogia	Montaż wentylatorów łazienkowych, wyciągowych w wersji z opóźnieniem czasowym i czujnikiem wilgoci o wydajności 20 m3/h. 2	szt. szt.	 2,000	2,000
3.4.3 (P113)	KNR 4 0228-0100 analogia	Dostawa i instalacja urządzenia do rozdrabniania i wypompowywania ścieków. Urządzenie obsługujące miskę ustępową i umywalkę. Pomp rozdrabniacz - silnik o mocy 1500 W, z systemem rozdrabniania z nożem tnącym oraz 2 wejścia o różnych średnicach (100/40 mm) 2	szt. szt.	 2,000	2,000
3.4.4 (P114)	KNR 2-15 0224-0300	Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" 2	kpl. kpl.	 2,000	2,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
3.4.5 (P115)	KNR 2-15 0221-0201	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego) 2	szt. szt.	 2,000	2,000
3.4.6 (P116)	KNR-W 2-15 0230-0500	Postumenty porcelanowe do umywalek 2	kpl. kpl.	 2,000	2,000
3.4.7 (P117)	KNR-W 2-15 0137-0200	Baterie umywalkowe stojące mosiężne, standardowe o średnicy nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	2,000
3.4.8 (P118)	KNR-W 2-15 0130-0100	Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 15 mm, instalacji wodociągowych z rur stalowych 4	szt. szt.	 4,000	4,000
3.4.9 (P119)	kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Lustro łazienkowe o wym. 60x60 cm 2	szt. szt.	 2,000	2,000
3.4.10 (P120)	KNR-W 4-01 0921-1500 analogia	Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe, pojemnik przeznaczony do obiektów użyteczności publicznej, zamykany na klucz (satyna/chrom) 2	szt. szt.	 2,000	2,000
3.4.11 (P121)	KNR-W 4-01 0921-1500 analogia	Dostawa i montaż dozownika na mydło w płynie przeznaczony do obiektów użyteczności publicznej, zamykany na klucz (satyna/chrom) 2	szt. szt.	 2,000	2,000
3.4.12 (P122)	KNR-W 4-01 0921-1500 analogia	Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy, przeznaczonego do obiektów użyteczności publicznej, zamykany na klucz (satyna/chrom) 2	szt. szt.	 2,000	2,000